
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Prace restauratorskie ogrodzenia kościoła parafialnego w Mokowie.
ADRES INWESTYCJI: Mokowo 17, 87-610 Dobrzyń n. Wisłą
NAZWA INWESTORA: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny
ADRES INWESTORA: Mokowo 17, 87-610 Dobrzyń n. Wisłą
DATA OPRACOWANIA: 26.06.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

26.06.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		NAPRAWA OGRODZENIA - FRONT			
1.1		Część górna ogrodzenia			
1 d.1.1	KNR AT-05 1661-01	Rusztowania przesuwne zewnętrzne typu MP 600 o wys. do 4,5 m 2	kolu mna kolu mna	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1.1	TZKNBK VIII 05-141	Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - mury gładkie (16,6) * 1,2 * 2 + 2,7 * 0,82 * 4 * 2	m2 m2	57,552	
				RAZEM	57,552
3 d.1.1	TZKNBK VIII 06-01	Odbicie tynków z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy wapiennej o powierzchni do 5 m2- skucie osłabionych, zwiędzłych tynków. 2,11 * 0,76 * 2 + 0,26 * 2,11 + 0,64 * 0,26	m2 m2	3,922	
				RAZEM	3,922
4 d.1.1	TZKNBK VIII 05-147	Czyszczenie murów metodą strumieniową z użyciem aparatów mikro- mgławicowych, z zast. niskiego zakresu ciśnienia tj. 0,2-2 barów, i użyciu ścierniwa o drobnej frakcji ziaren; (16,6) * 1,2 * 2 + 2,7 * 0,82 * 4 * 2	m2 m2	57,552	
				RAZEM	57,552
5 d.1.1	TZKNBK IV -89	Naprawa pęknięć.Wykucie cegieł na całej dług.pęknięcia i przemurowanie cegła na zapr.cement.w murach na zapr.cem.-wap.o głęb.pęknięcia 1/2 ceg. 12	m m	12,000	
				RAZEM	12,000
6 d.1.1	TZKNBK IV -114	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1 ceg. - 1 cegła w jednym miejscu 70	msc msc	70,000	
				RAZEM	70,000
7 d.1.1	TZKNBK IV -115	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1 ceg. - 2-3 cegły w jednym miejscu 31	msc msc	31,000	
				RAZEM	31,000
8 d.1.1	TZKNBK IV -118	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1 ceg. - do 0.5 m2 w jednym miejscu 15	msc msc	15,000	
				RAZEM	15,000
9 d.1.1	TZKNBK VII -271	Odgrzybianie ścian przez trzykrotne opryskiwanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m2 z przerwami (16,6) * 1,2 * 2 + 2,7 * 0,82 * 4 * 2	m2 m2	57,552	
				RAZEM	57,552
10 d.1.1	KNR DC-03 0201-01	Szycie murów ceglanych poprzez prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy epoksydowej w ścianach ceglanych 42	m m	42,000	
				RAZEM	42,000
11 d.1.1	TZKNBK IV -229	Spoinowanie murów gładkich z cegły w ilości powyżej 2 m2 w jednym miejscu (16,6) * 1,2 * 2 + 2,7 * 0,82 * 4 * 2	m2 m2	57,552	
				RAZEM	57,552
12 d.1.1	TZKNC Vt1 3-7/a analogia	Scalanie kolorystyczne cegieł 621	dm2 dm2	621,000	
				RAZEM	621,000
13 d.1.1	TZKNC N-K/ V t1 3/1/a analogia	Naprawa drobnych ubytków powierzchniowych w ceglach poprzez uzupełnienie kitem barwionym w masie wykonanym na bazie spoiwa mineralnego	dm2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		718	dm2	718,000	
				RAZEM	718,000
14 d.1.1	TZKNBK VIII -53	Tynk zewnętrzny szlachetny cyklinowany z wykonaniem podkładu i wierzchniej warstwy z cyklinowaniem i oczyszczeniem powierzchni z przygotowaniem zaprawy szlachetnej gruboziarnistej na ścianach płaskich $2,11 * 0,76 * 2 + 0,26 * 2,11 + 0,64 * 0,26$	m2 m2	 3,922	
				RAZEM	3,922
15 d.1.1	KNR 0-26 0640-06	Impregnacja elewacji - smarowanie dwukrotne powierzchnie ceglane porowate $(16,6) * 1,2 * 2 + 2,7 * 0,82 * 4 * 2$	m2 m2	 57,552	
				RAZEM	57,552
16 d.1.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 20)			
1.2		Część dolna kamienna			
17 d.1.2	TZKNBK VII -251	Odgrzybianie fundamentów kamiennych przez dwukrotne powlekanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m2 16,6	m2 m2	 16,600	
				RAZEM	16,600
18 d.1.2	KNR AT-50 0104-04	Czyszczenie powierzchni kamienia przez piaskowanie - analogia 16,6	m2 m2	 16,600	
				RAZEM	16,600
19 d.1.2	KNR AT-27 0101-06	Wykucie spoin w murach kamiennych na zaprawie cementowo-wapiennej i cementowej - analogia 16,6	m2 m2	 16,600	
				RAZEM	16,600
20 d.1.2	TZKNC N-K/ V t1 3/1/a analogia	Naprawa drobnych ubytków powierzchniowych w kamieniu poprzez uzupełnienie kitem barwionym w masie wykonanym na bazie spoiwa mineralnego 80	dm2 dm2	 80,000	
				RAZEM	80,000
21 d.1.2	KNNR 2 0301-02 z.sz.5	Fundamenty z kamienia - wykucia uszkodzonego kamienia i wstawienie nowego 2	m3 m3	 2,000	
				RAZEM	2,000
22 d.1.2	KNR K-17 0201-03	Spoinowanie murów z kamienia łamanego 16,6	m2 m2	 16,600	
				RAZEM	16,600