

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 10.08.2022 r.

IR.ZP.AZ.271.15.22

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (na podst. art. 275 pkt 1 Pzp) dla zadania pn.

Wykonanie nowej konstrukcji dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie do SWZ:

Treść pytania 1

Proszę o doprecyzowanie rodzaju blachy z jakiej wykonane ma być pokrycie. Czy ma być to blacha aluzink o grubości 0,5 czy 0,7 mm?

Odpowiedź

Zamawiający, po uzgodnieniu z projektantem informuje, że do wykonania przedmiotowego zamówienia należy przyjąć blachę aluzink o grubości 0,5 mm.

Treść pytania 2

Proszę o informację z jakiego materiału mają być odbudowane kominy. Czy ma być na nich wykonana czapka betonowa? Czy ma być ona pokryta preparatem bitumicznym czy obróbką blacharską? Czy otwory wentylacyjne mają być zabezpieczone np. siatką?

Odpowiedź

Zamawiający, po uzgodnieniu z projektantem informuje, iż należy wykonać kominy wolnostojące stalowe, zakończone daszkiem systemowym i zabezpieczeniem z siatki.

Treść pytania 3

Proszę o doprecyzowanie rodzaju anteny stacjonarnej na dachu, którą należy zdemontować. Rozumiemy, że nie chodzi o np. maszt telefonii komórkowej?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż antena przewidziana do demontażu to antena telewizyjna wolnostojąca na dachu budynku.



Treść pytania 4

Proszę o doprecyzowanie sposobu oparcia nowego wieńca żelbetowego na istniejącym budynku. Z projektu wynika, że ma być oparty na istniejących płytach korytkowych. Czy płyty przeniosą obciążenie, które będzie na nich spoczywać?

Odpowiedź

Zamawiający, po uzgodnieniu z projektantem informuje, iż oparcie nowego wieńca należy wykonać na istniejących płytach korytkowych. Płyty przeniosą obciążenie wieńca.

Treść pytania 5

W jaki sposób ma być posyty wieniec od strony zewnętrznej? Czy można poszyć go łącznie z murlatą płytą OSB, a następnie blachą płaską lub trapezową?

Odpowiedź

Zamawiający, po uzgodnieniu z projektantem informuje, iż dopuszcza poszycie wieńca od zewnętrznej strony płytą OSB łącznie z murlatą, a następnie blachą.

Treść pytania 6

Prosimy o precyzyjne informacje na temat systemu rur służących do odprowadzenia skroplin z powierzchni międzydachowej?

Odpowiedź

Zamawiający, po uzgodnieniu z projektantem informuje, iż do odprowadzenia skroplin z powierzchni międzydachowej należy przyjąć zastosowanie na dachu rury sztywnej PCV 25 2500 z wyprowadzeniem poza obrys pokrycia do nowego.

Treść pytania 7

Prosimy o potwierdzenie, że na dachu nie będzie potrzeby montażu wyłazu dachowego. Jeśli tak konieczność wystąpi to w jakim zakresie rozszerzy się zakres robót w związku z koniecznością połączenia wyłazu w istniejącym dachu z nowym wyłazem.

Odpowiedź

Zamawiający, po uzgodnieniu z projektantem informuje, iż rozwiązanie docelowe przewiduje pozostawienie istniejącego wyjścia na dach oraz wykonanie nowego wyłazu dachowego (przeszklonego) o wymiarach większych niż właz istniejący np. 1200 x 1200. Przestrzeń pomiędzy nowym a starym dachem należy zabezpieczyć płytą OSB, celem uniemożliwienia dostania się do przestrzeni pomiędzy pokryciami.

Treść pytania 8

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach tego zadania nie ma konieczności wykonania warstwy termoizolacyjnej np. z wełny mineralnej.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego zamówienia nie ma konieczności wykonania warstwy termoizolacyjnej np. z wełny mineralnej.

Treść pytania 9

Prosimy o potwierdzenie, że na planowane prace zostało wydane pozwolenie na budowę. Prosimy o załączenie kopii pozwolenia, jeśli zostało wydane.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż na realizację przedmiotowej inwestycji zostało wydane pozwolenie na budowę. Decyzja w załączeniu.

Treść pytania 10

Prosimy o wskazanie klasy drewna z jakiej ma być wykonana konstrukcja dachu. Czy ma być to klasa C24?

Odpowiedź

Zamawiający, po uzgodnieniu z projektantem informuje, iż do wykonania konstrukcji dachu przewiduje się drewno klasy C30. Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć zestawem ochrony p.pożarowej i podstawowej (V33). Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosowane do zakresu projektu: na warunkach istniejących, bez zmian. Elementy drewniane należy zabezpieczyć środkiem owadobójczym i grzybobójczym. Konstrukcja zabezpieczona do NRO. W obrębie kominów konstrukcję zabezpieczyć wełną niepalną. Wilgotność max 15%, klasa I. Podczas projektowania założono drewno klasy C30.

Burmistrz Miasta i Gminy
Dobrzyń nad Wisłą

Piotr Wiśniewski