

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (na podst. art. 275 pkt 1 Pzp) dla zadania pn.

Wykonanie nowej konstrukcji dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie do SWZ:

Pytania z dnia 15.08.2022 roku

Treść pytania 1

Proszę o przedstawienie projektu technicznego lub karty technicznej komina stalowego wolnostojącego. Czy ilość kominów ma odpowiadać ilości wylotów z kominów murowanych zgodnie z ilością wskazaną na rzucie dachu rys. 2A? Wykonawca proponuje zastosowanie kominków systemowych do blach trapezowych np. Krono-Plast Ecoline Premium. Połączenie kominków z kanałem wentylacyjnym wykonane byłoby z rur aluminiowych Spiro izolowanych termicznie.

Odpowiedź


Zamawiający, po uzgodnieniu z projektantem informuje, iż dopuszcza zastosowanie kominów systemowych do blach trapezowych. Ilość wylotów kominów jest zgodna z ilością wykazaną na rzucie.

Treść pytania 2

Prosimy o bardziej precyzyjne informacje na temat systemu rur służących do odprowadzenia skroplin z powierzchni międzydachowej, np. w postaci schematu.

Odpowiedź

Zamawiający, po uzgodnieniu z projektantem, poniżej zamieszcza schemat odprowadzania skroplin z powierzchni międzydachowej.



Treść pytania 3

Prosimy o zgodę na zastosowanie systemowego wyłazu dachowego Okpol WVD+ 86x86.

Odpowiedź

Zamawiający, po uzgodnieniu z projektantem informuje, iż wyraża zgodę na zastosowanie systemowego wyłazu dachowego Okpol WVD+86x86.

Treść pytania 4

Po rozmowach z producentami wiązarów dachowych zostaliśmy poinformowani, że drewno w klasie C30 jest niedostępne na rynku. Ponownie prosimy o możliwość zastosowania drewna klasy C24

Odpowiedź

Zamawiający, po uzgodnieniu z projektantem informuje, iż wyraża zgodę na zastosowanie drewna klasy C24.

Pytania z dnia 16.08.2022 roku

Treść pytania 1

Prosimy o uszczegółowienie i sprawdzenie rys. 7.T:

- na rysunku nie pokazano podparcia dla wieńca górnego (rzędna góry wieńca + 9,089).

Odpowiedź

Zamawiający, po uzgodnieniu z projektantem informuje, iż oparcie wieńca kalenicowego należy wykonać na ścianie wysokości 0,7 m murowanej z pustaka ceramicznego POROTHERM Termoton 25 k. 15. Kominy na tej wysokości należy murować z cegły pełnej gr. ściany komina 25 cm. Na uzyskanej odsadce wykonać wieniec i murlatę z powiązaniem z wieńcem kalenicowym. Dopuszcza się jako alternatywne rozwiązanie: dach koszowy, które to rozwiązanie zostanie opracowane jako zamiennie na etapie wykonawstwa.

Treść pytania 2

Prosimy o wyjaśnienie i uszczegółowienie rys 4-T:

- zgodnie z rysunkiem 7.T występuje wieniec w kalenicy czy zgodnie z rysunkiem 4-T wieniec ten ma być również w kalenicy dla wiązarów W-1 i W-2

- brak rozwiązań koszowych na połączeniu dachów.

Odpowiedź

Zamawiający, po uzgodnieniu z projektantem informuje, iż wieniec nie występuje na odcinkach pod wiązarami W-1 i W-2.

Treść pytania 3

Zgodnie z rysunkiem 2-T w dachu występują kominy zgodnie z rozkładem krokwi na rysunku 4-T nie ma możliwości wykonania wiązarów W-1, W-2, R-1 zgodnie z wymiarowanym rozstawem. Prosimy o uszczegółowienie rys 4-T dopasowując do istniejących kominów i otworów dachowych.

Odpowiedź

Zamawiający, po uzgodnieniu z projektantem informuje, iż wszystkie kominy należy przemurować w przestrzeni między starą a nową połącią dachu na grubości 25 cm tak, aby uzyskać odsadzkę 12,5 cm na wykonanie wieńca obwodowego i ułożenie murlat. Na odcinkach kominów wiązary W-1 i W-2 zastąpić należy krokwiami przekroju 20/20.

Treść pytania 4

Prosimy o podanie rozwiązania technicznego przecinającego się komina w kalenicy z koszami.

Odpowiedź

Zamawiający, po uzgodnieniu z projektantem informuje, iż wszystkie kominy należy przemurować w przestrzeni między starą a nową połacią dachu na grubości 25 cm tak, aby uzyskać odsadzkę.

Treść pytania 5

Prosimy o podanie wymiarów przekroju wiązarów.

Odpowiedź

Zamawiający, po uzgodnieniu z projektantem informuje: wymiary dla belek głównych (krokwiowe) wiązarów - przekrój 100/175, wymiary jętki - 2x38/175.

Treść pytania 6

W kosztorysie w poz. 17 podano do wykonania 100 elementów wiażara W-1. Zgodnie z rysunkiem 4-T są 103 szt. W naszej ocenie powinien być dodany jeszcze jeden wiażar na szczycie budynku. Prosimy o zweryfikowanie kosztorysu.

Odpowiedź

Zamawiający, po uzgodnieniu z projektantem informuje, iż w poz. 17 w przedmiarze robót należy przyjąć 104 szt. wiązarów.

Treść pytania 7

W kosztorysie występuje folia paro przepuszczalna, brak w projekcie budowlanym parametrów foli.

Odpowiedź

Zamawiający, po uzgodnieniu z projektantem informuje, iż dla folii paroprzepuszczalnej przyjęto parametr paroprzepuszczalność 25-40 g/m²/24h, a współczynnik Sd – od 0,3 do 3 m.

Treść pytania 8

W kosztorysie występuje folia paroizolacyjna, prosimy o sprecyzowanie na rysunkach w których miejscach ma być zamontowana.

Odpowiedź

Zamawiający, po uzgodnieniu z projektantem informuje, iż folia paroizolacyjna ma być zamontowana na konstrukcji drewnianej pod pokryciem dachu.

Treść pytania 9

Czy zadanie inwestycyjne będzie mogło być prowadzone podczas zajęć szkolnych i czy całość terenu niezbędnego pod inwestycję zostanie przekazana wykonawcy?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż zadanie inwestycyjne będzie mogło być prowadzone z czasie trwania zajęć szkolnych oraz teren niezbędny do realizacji przedmiotowego zamówienia zostanie przekazany wykonawcy.

Burmistrz Miasta i Gminy
Dobrzyń nad Wisłą

/-/ Piotr Wiśniewski